

内蒙古蒙电资产运营公司锡林  
南路老干部活动中心网球馆房  
顶、暖气支管、更衣室、2-5楼  
卫生间、六楼阳台维修项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日

复 核 时 间：            年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内蒙古蒙电资产运营公司锡林南路老干部  
活动中心网球场房顶、暖气支管、更衣室、2-5楼卫 标段：  
生间、六楼阳台维修项目

第 1 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011607002001	防水层拆除	1. 原屋面防水卷材拆除	m2	1650.61			
2	041001006001	拆除管道	1. 名称：暖气主管镀锌管拆除 2. 规格：DN32	m	125			
3	011614001001	阀门拆除	1. 名称：阀门拆除 2. 规格：DN32	个	56			
4	011614001002	阀门拆除	1. 名称：阀门拆除 2. 规格：DN25	个	14			
5	011614001003	自动排气阀拆除	1. 名称：自动排气阀拆除 2. 规格：DN25	个	14			
6	011605002001	立面块料拆除	1. 男更衣室拆除墙砖	m2	2.52			
7	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除240砖砌墙体	m3	0.6			
8	011612001001	管道拆除	1. 拆除PPR25管 2. 部位：男更衣室	m	5			
9	011605001001	平面块料拆除	1. 女更衣室拆除地砖及垫层	m2	5.2			
10	011612001002	管道拆除	1. 拆除PPR25管 2. 部位：女更衣室	m	5.2			
11	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除门口石材地台	m2	3.3			
12	011612001003	管道拆除	1. 拆除PVC200落水管	m	60			
13	011614001004	落水口拆除	1. 拆除落水口	个	6			
14	011601001002	砖砌体拆除	1. 拆除240外墙	m3	4.32			
15	010103002001	余方弃置	1. 垃圾外运 2. 人工装车 3. 外运20公里	m3	54.68			
		分部小计						
		房屋修缮工程						
		屋面及其他						
16	010902001002	屋面卷材防水	1. 3mmSBS改性沥青防水卷材(I型聚酯胎) 2. 基层处理剂一遍 3. 包含卷边	m2	1650.61			
17	031001001001	镀锌钢管	1. 名称：采暖镀锌钢管 2. 规格：DN32	m	125			
18	031208002001	管道保温	1. 名称：管道保温 2. 做法：橡塑保温	m3	0.51			
19	031003001001	螺纹阀门	1. 名称：阀门 2. 规格：DN32	个	56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内蒙古蒙电资产运营公司锡林南路老干部  
活动中心网球场房顶、暖气支管、更衣室、2-5楼卫  
生间、六楼阳台维修项目

第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	031003001002	螺纹阀门	1. 名称：阀门 2. 规格：DN25	个	14			
21	031003001003	自动排气阀	1. 名称：自动排气阀 2. 规格：DN25	个	14			
22	031003001004	螺纹阀门	1. 名称：阀门 2. 规格：DN110	个	2			
23	031003003001	法兰	1. 法兰DN110	个	2			
24	031001006001	塑料管	1. 更换PPR25管 2. 部位：男女更衣室	m	10.2			
25	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：小红砖 2. 墙体类型：240mm厚 3. 砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆（预拌）	m3	0.6			
26	011204003001	块料墙面	1. 墙砖铺贴300mm*600mm 2. 7mm厚1:1:6水泥石灰砂浆（预拌） 3. 6mm厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆（预拌）	m2	2.52			
27	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 聚合物水泥防水砂浆 厚度10mm	m2	5.2			
28	011102003001	块料楼地面	1. 铺贴600mm*600mm地砖，20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（预拌）	m2	5.2			
29	011102001001	石材楼地面	1. 铺贴600mm*600mm大理石火烧板，20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（预拌）	m2	3.3			
30	031003005001	落水口	1. 新做塑料落水口	个	6			
31	010902004001	屋面排水管	1. 新作PVC200落水管	m	60			
32	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：小红砖 2. 墙体类型：240mm厚 3. 砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆（预拌）	m3	4.32			
33	011201001001	墙面一般抹灰	1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰（预拌） 2. 部位：外墙	m2	18			
34	011406001001	抹灰面油漆	1. 刮腻子乳胶漆3遍 2. 部位：外墙	m2	18			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内蒙古蒙电资产运营公司锡林南路老干部  
活动中心网球馆房顶、暖气支管、更衣室、2-5楼卫  
生间、六楼阳台维修项目

第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		卫生间						
		二楼卫生间地面						
		拆除						
35	011601001003	砖砌体拆除	1. 拆除砌体蹲台及面层	m3	0.84			
36	011605001003	平面块料拆除	1. 拆除地砖面层及砂浆结合层	m2	16.19			
37	011602001001	混凝土构件拆除	1. 拆除地面混凝土垫层	m3	5.82			
38	010103002003	余方弃置	1. 垃圾外运 2. 人工装车 3. 外运20公里	m3	8.56			
		分部小计						
		恢复						
39	011102003002	铺地砖地面	1. 铺贴10mm厚CT02白色防滑地砖, 同色勾缝剂勾缝(缝宽≤1.5mm), 规格300*600mm, 包含美缝 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(预拌) 3. 素水泥浆一道	m2	16.19			
40	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 2mm厚聚氨酯防水涂膜分三遍涂覆, 四周上翻300mm, 外贴粗砂	m2	30.37			
41	011101003001	细石混凝土地面	1. 50mm厚C20豆石混凝土随打随抹平	m2	20.79			
42	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1. 1.5mm厚合成高分子聚氨酯防潮层	m2	30.37			
43	011101001001	水泥砂浆找平层	1. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层(预拌)	m2	20.79			
44	011101006001	素水泥浆一道	1. 素水泥浆一道	m2	20.79			
		分部小计						
		二楼卫生间墙面						
		拆除						
45	011605002002	立面块料拆除	1. 拆除墙面陶瓷面砖, 人工需铲除找平层	m2	8.53			
46	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原包管墙饰面	m2	2.16			
47	011608002001	铲除涂料面	1. 楼梯间铲除原有腻子	m2	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内蒙古蒙电资产运营公司锡林南路老干部  
活动中心网球场房顶、暖气支管、更衣室、2-5楼卫  
生间、六楼阳台维修项目

第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	010103002004	余方弃置	1. 垃圾外运 2. 人工装车 3. 外运20公里	m3	0.25			
		分部小计						
		恢复						
49	011204003002	块料墙面	1. 粘贴全瓷浅灰色墙砖（墙砖背涂专用背胶），同色勾缝剂勾缝，缝宽≤1.5mm，规格5mm厚300*600mm，包含美缝 2. 5mm厚1:1水泥砂浆加瓷砖配套专用胶粘剂（预拌） 3. 7mm厚1:1:6水泥石灰砂浆（预拌） 4. 6mm厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆（预拌） 5. 阳角45°背切3mm海棠角	m2	8.53			
50	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 墙面抹灰层涂刷抗碱封闭底漆	m2	8.53			
51	011201001002	墙面一般抹灰	1. 12mm厚1:3水泥砂浆抹灰找平（预拌）	m2	8.53			
52	011201001003	墙面界面剂	1. 刷界面剂一道	m2	8.53			
53	011207001001	铝塑板包管	1. 3mm厚铝塑板包管	m2	2.16			
54	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 楼梯间刮腻子两遍	m2	12			
		分部小计						
		二楼卫生间天棚						
		拆除						
55	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 天棚只拆除面层，保留原有龙骨	m2	20.79			
56	010103002005	余方弃置	1. 垃圾外运 2. 人工装车 3. 外运20公里	m3	0.48			
		分部小计						
		恢复						
57	011302001001	铝合金方板吊顶（面层）	1. 原有的铝扣板0.8mm厚600*600mm	m2	20.79			
58	011502001001	收边条	1. 30mm宽铝合金收边条	m	31.94			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内蒙古蒙电资产运营公司锡林南路老干部  
活动中心网球场房顶、暖气支管、更衣室、2-5楼卫  
生间、六楼阳台维修项目

第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		二楼卫生间其他						
		拆除						
59	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 保护性拆除隔断	m2	14.55			
60	011614002001	门拆除	1. 拆除原有门及门框	个	3			
61	011612002001	卫生洁具拆除	1. 拆除挂式小便器	套	2			
62	011612002002	卫生洁具拆除	1. 拖布池保护性拆除	套	1			
63	011612002003	卫生洁具拆除	1. 蹲式大便器拆除	套	2			
64	011612002004	卫生洁具拆除	1. 坐式大便器保护性拆除	套	2			
65	011614001005	暖气片拆除	1. 金属复合散热器拆除 2. 半周长1500mm以内 3. 保护性拆除	个	1			
66	011612001004	管道拆除	1. 管道种类、材质:拆除 塑料管公称外径50mm以内	m	36.5			
67	011612001005	管道拆除	1. 管道种类、材质:拆除 塑料管公称外径110mm以 内	m	4.94			
68	010103002006	余方弃置	1. 垃圾外运 2. 人工装车 3. 外运20公里	m3	0.64			
		分部小计						
		恢复						
69	011210006001	其他隔断	1. 安装隔断成品（利旧）	m2	14.55			
70	010801002001	木质门带套	1. 安装木门0.7*2.02（利 旧） 2. 安装门框（利旧） 3. 含新五金件	樘	3			
71	011108003001	块料零星项目	1. 铺贴防滑地砖(厚度不 小于10mm)同色勾缝剂勾 缝(缝宽≤1.5mm)，规格3 00*300mm 2. 30mm厚1:3干硬性水泥 砂浆结合层（预拌） 3. 部位：卫生间蹲台	m2	5.53			
72	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. DFB砂浆 2. 部位：卫生间蹲台	m2	5.53			
73	010904002004	楼（地）面涂膜 防水	1. 中间铺设土工格栅两层 2. 部位：卫生间蹲台	m2	5.53			
74	011001001001	卫生间蹲台炉（	1. 干铺DFB集料	m2	4.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内蒙古蒙电资产运营公司锡林南路老干部  
活动中心网球场房顶、暖气支管、更衣室、2-5楼卫  
生间、六楼阳台维修项目

第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		矿)渣	2. 部位：卫生间蹲台					
75	031004006001	大便器	1. 名称:利旧坐式大便器 安装 连体水箱 2. 附件名称、数量:含新的 配套五金件	组	2			
76	031004006002	大便器	1. 名称:蹲便器（脚踏冲 洗） 2. 附件名称、数量:含脚 踏阀及配套五金件	组	2			
77	031004007001	小便器	1. 名称:小便器（感应式 冲洗） 2. 附件名称、数量:含感 应器上下水管及配套五金 件	组	2			
78	031004004001	洗涤盆	1. 利旧成品拖布池安装 2. 含新水龙头及配件	组	1			
79	031004008001	其他成品卫生器 具	1. 名称:地漏	组	1			
80	031005003001	其他成品散热器	1. 金属复合散热器安装（ 利旧） 2. 半周长1500mm以内	组	1			
81	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质:UPVC管 4. 规格:De110 5. 连接形式:粘接 6. 压力试验及吹、洗设计 要求:灌水试验满足设计 要求及国家行业施工规范 标准	m	4.94			
82	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质:UPVC管 4. 规格:De50 5. 连接形式:粘接 6. 压力试验及吹、洗设计 要求:灌水试验满足设计 要求及国家行业施工规范 标准	m	17.5			
83	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PPR管、De 32 4. 连接形式:热熔连接	m	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内蒙古蒙电资产运营公司锡林南路老干部  
活动中心网球场房顶、暖气支管、更衣室、2-5楼卫 标段：  
生间、六楼阳台维修项目

第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消毒满足设计要求及国家行业施工规范标准					
84	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PPR管、De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消毒满足设计要求及国家行业施工规范标准	m	15			
85	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:铜截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
86	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:铜角阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	3			
		分部小计						
		三楼卫生间地面						
		拆除						
87	011601001004	砖砌体拆除	1. 拆除砌体蹲台及面层	m3	0.84			
88	011605001004	平面块料拆除	1. 拆除地砖面层及砂浆结合层	m2	16.19			
89	011602001002	混凝土构件拆除	1. 拆除地面混凝土垫层	m3	5.82			
90	010103002007	余方弃置	1. 垃圾外运 2. 人工装车 3. 外运20公里	m3	8.57			
		分部小计						
		恢复						
91	011102003003	铺地砖地面	1. 铺贴10mm厚CT02白色防滑地砖,同色勾缝剂勾缝(缝宽≤1.5mm),规格300*600mm,包含美缝 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(预拌) 3. 素水泥浆一道	m2	16.19			
92	010904002005	楼(地)面涂膜防水	1. 2mm厚聚氨酯防水涂膜分三遍涂覆,四周上翻300mm,外贴粗砂	m2	30.37			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内蒙古蒙电资产运营公司锡林南路老干部  
活动中心网球馆房顶、暖气支管、更衣室、2-5楼卫 标段：  
生间、六楼阳台维修项目

第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	011101003002	细石混凝土地面	1. 50mm厚C20豆石混凝土随打随抹平	m2	20.79			
94	010904002006	楼（地）面涂膜防水	1. 1.5mm厚合成高分子聚氨酯防潮层	m2	30.37			
95	011101001003	水泥砂浆找平层	1. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层（预拌）	m2	20.79			
96	011101006002	素水泥浆一道	1. 素水泥浆一道	m2	20.79			
		分部小计						
		三楼卫生间墙面						
		拆除						
97	011605002003	立面块料拆除	1. 拆除墙面陶瓷面砖，人工需铲除找平层	m2	8.53			
98	011606002002	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原包管墙饰面	m2	2.16			
99	010103002008	余方弃置	1. 垃圾外运 2. 人工装车 3. 外运20公里	m3	0.22			
		分部小计						
		恢复						
100	011204003003	块料墙面	1. 粘贴全瓷浅灰色墙砖（墙砖背涂专用背胶），同色勾缝剂勾缝，缝宽≤1.5mm，规格5mm厚300*600mm，包含美缝 2. 5mm厚1:1水泥砂浆加瓷砖配套专用胶粘剂（预拌） 3. 7mm厚1:1:6水泥石灰砂浆（预拌） 4. 6mm厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆（预拌） 5. 阳角45°背切3mm海棠角	m2	8.53			
101	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 墙面抹灰层涂刷抗碱封闭底漆	m2	8.53			
102	011201001004	墙面一般抹灰	1. 12mm厚1:3水泥砂浆抹灰找平（预拌）	m2	8.53			
103	011201001005	墙面界面剂	1. 刷界面剂一道	m2	8.53			
104	011207001002	铝塑板包管	1. 3mm厚铝塑板包管	m2	2.16			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内蒙古蒙电资产运营公司锡林南路老干部  
活动中心网球场房顶、暖气支管、更衣室、2-5楼卫 标段：  
生间、六楼阳台维修项目

第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		三楼卫生间天棚						
		拆除						
105	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 天棚只拆除面层, 保留原有龙骨	m2	20.79			
106	010103002009	余方弃置	1. 垃圾外运 2. 人工装车 3. 外运20公里	m3	0.48			
		分部小计						
		恢复						
107	011302001002	铝合金方板吊顶（面层）	1. 原有的铝扣板0.8mm厚600*600mm	m2	20.79			
108	011502001002	收边条	1. 30mm宽铝合金收边条	m	31.94			
		分部小计						
		三楼卫生间其他						
		拆除						
109	011609002002	隔断隔墙拆除	1. 保护性拆除隔断	m2	14.55			
110	011614002002	门拆除	1. 拆除原有门及门框	个	3			
111	011612002005	卫生洁具拆除	1. 拆除挂式小便器	套	2			
112	011612002006	卫生洁具拆除	1. 拖布池保护性拆除	套	1			
113	011612002007	卫生洁具拆除	1. 蹲式大便器拆除	套	2			
114	011612002008	卫生洁具拆除	1. 坐式大便器保护性拆除	套	2			
115	011614001006	暖气片拆除	1. 金属复合散热器拆除 2. 半周长1500mm以内 3. 保护性拆除	个	1			
116	011612001006	管道拆除	1. 管道种类、材质: 拆除塑料管公称外径50mm以内	m	36.5			
117	011612001007	管道拆除	1. 管道种类、材质: 拆除塑料管公称外径110mm以内	m	4.94			
118	010103002010	余方弃置	1. 垃圾外运 2. 人工装车 3. 外运20公里	m3	0.64			
		分部小计						
		恢复						
119	011210006002	其他隔断	1. 安装隔断成品（利旧）	m2	14.55			
120	010801002002	木质门带套	1. 安装木门0.7*2.02（利	樘	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内蒙古蒙电资产运营公司锡林南路老干部  
活动中心网球场房顶、暖气支管、更衣室、2-5楼卫  
生间、六楼阳台维修项目

第 10 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			旧) 2. 安装门框（利旧） 3. 含新五金件					
121	011108003002	块料零星项目	1. 铺贴防滑地砖(厚度不小于10mm)同色勾缝剂勾缝(缝宽≤1.5mm)，规格300*300mm 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（预拌） 3. 部位：卫生间蹲台	m2	5.53			
122	011101001004	水泥砂浆楼地面	1. DFB砂浆 2. 部位：卫生间蹲台	m2	5.53			
123	010904002007	楼（地）面涂膜防水	1. 中间铺设土工格栅两层 2. 部位：卫生间蹲台	m2	5.53			
124	011001001002	卫生间蹲台炉（矿）渣	1. 干铺DFB集料 2. 部位：卫生间蹲台	m2	4.6			
125	031004006003	大便器	1. 名称:利旧坐式大便器安装 连体水箱 2. 附件名称、数量:含新的配套五金件	组	2			
126	031004006004	大便器	1. 名称:蹲便器（脚踏冲洗） 2. 附件名称、数量:含脚踏阀及配套五金件	组	2			
127	031004007002	小便器	1. 名称:小便器（感应式冲洗） 2. 附件名称、数量:含感应器上下水管及配套五金件	组	2			
128	031004004002	洗涤盆	1. 利旧成品拖布池安装 2. 含新水龙头及配件	组	1			
129	031004008002	其他成品卫生器具	1. 名称:地漏	组	1			
130	031005003002	其他成品散热器	1. 金属复合散热器安装（利旧） 2. 半周长1500mm以内	组	1			
131	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质:UPVC管 4. 规格:De110 5. 连接形式:粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验满足设计	m	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内蒙古蒙电资产运营公司锡林南路老干部活动中心网球场房顶、暖气支管、更衣室、2-5楼卫生间、六楼阳台维修项目

第 11 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			要求及国家行业施工规范标准					
132	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质:UPVC管 4. 规格:De50 5. 连接形式:粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验满足设计要求及国家行业施工规范标准	m	17.5			
133	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PPR管、De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消毒满足设计要求及国家行业施工规范标准	m	4			
134	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PPR管、De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消毒满足设计要求及国家行业施工规范标准	m	15			
135	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:铜截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
136	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:铜角阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	3			
		分部小计						
		四楼卫生间地面						
		拆除						
137	011601001005	砖砌体拆除	1. 拆除砌体蹲台及面层	m3	0.84			
138	011605001005	平面块料拆除	1. 拆除地砖面层及砂浆结合层	m2	14.81			
139	011602001003	混凝土构件拆除	1. 拆除地面混凝土垫层	m3	5.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内蒙古蒙电资产运营公司锡林南路老干部  
活动中心网球场房顶、暖气支管、更衣室、2-5楼卫  
生间、六楼阳台维修项目

第 12 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
140	010103002011	余方弃置	1. 垃圾外运 2. 人工装车 3. 外运20公里	m3	8.14			
		分部小计						
		恢复						
141	011102003004	铺地砖地面	1. 铺贴10mm厚CT02白色防滑地砖, 同色勾缝剂勾缝(缝宽≤1.5mm), 规格300*600mm, 包含美缝 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(预拌) 3. 素水泥浆一道	m2	14.81			
142	010904002008	楼(地)面涂膜防水	1. 2mm厚聚氨酯防水涂膜分三遍涂覆, 四周上翻300mm, 外贴粗砂	m2	28.22			
143	011101003003	细石混凝土地面	1. 50mm厚C20豆石混凝土随打随抹平	m2	19.63			
144	010904002009	楼(地)面涂膜防水	1. 1.5mm厚合成高分子聚氨酯防潮层	m2	28.22			
145	011101001005	水泥砂浆找平层	1. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层(预拌)	m2	19.63			
146	011101006003	素水泥浆一道	1. 素水泥浆一道	m2	19.63			
		分部小计						
		四楼卫生间墙面						
		拆除						
147	011605002004	立面块料拆除	1. 拆除墙面陶瓷面砖, 人工需铲除找平层	m2	8.59			
148	011606002003	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原包管墙饰面	m2	2.16			
149	010103002012	余方弃置	1. 垃圾外运 2. 人工装车 3. 外运20公里	m3	0.22			
		分部小计						
		恢复						
150	011204003004	块料墙面	1. 粘贴全瓷浅灰色墙砖(墙砖背涂专用背胶), 同色勾缝剂勾缝, 缝宽≤1.5mm, 规格5mm厚300*600mm, 包含美缝	m2	8.59			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内蒙古蒙电资产运营公司锡林南路老干部  
活动中心网球场房顶、暖气支管、更衣室、2-5楼卫 标段：  
生间、六楼阳台维修项目

第 13 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 5mm厚1:1水泥砂浆加瓷砖配套专用胶粘剂（预拌） 3. 7mm厚1:1:6水泥石灰砂浆（预拌） 4. 6mm厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆（预拌） 5. 阳角45°背切3mm海棠角					
151	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 墙面抹灰层涂刷抗碱封闭底漆	m2	8.59			
152	011201001006	墙面一般抹灰	1. 12mm厚1:3水泥砂浆抹灰找平（预拌）	m2	8.59			
153	011201001007	墙面界面剂	1. 刷界面剂一道	m2	8.59			
154	011207001003	铝塑板包管	1. 3mm厚铝塑板包管	m2	2.16			
		分部小计						
		四楼卫生间天棚						
		拆除						
155	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 天棚只拆除面层,保留原有龙骨	m2	19.63			
156	010103002013	余方弃置	1. 垃圾外运 2. 人工装车 3. 外运20公里	m3	0.45			
		分部小计						
		恢复						
157	011302001003	铝合金方板吊顶（面层）	1. 原有的铝扣板0.8mm厚600*600mm	m2	19.63			
158	011502001003	收边条	1. 30mm宽铝合金收边条	m	28.62			
		分部小计						
		四楼卫生间其他						
		拆除						
159	011609002003	隔断隔墙拆除	1. 保护性拆除隔断	m2	15.86			
160	011614002003	门拆除	1. 拆除原有门及门框	个	2			
161	011612002009	卫生洁具拆除	1. 拆除挂式小便器	套	2			
162	011612002010	卫生洁具拆除	1. 拖布池保护性拆除	套	1			
163	011612002011	卫生洁具拆除	1. 蹲式大便器拆除	套	2			
164	011614001007	暖气片拆除	1. 金属复合散热器拆除	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内蒙古蒙电资产运营公司锡林南路老干部  
活动中心网球馆房顶、暖气支管、更衣室、2-5楼卫  
生间、六楼阳台维修项目

第 14 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 半周长1500mm以内 3. 保护性拆除					
165	011612001008	管道拆除	1. 管道种类、材质:拆除塑料管公称外径50mm以内	m	36.5			
166	011612001009	管道拆除	1. 管道种类、材质:拆除塑料管公称外径110mm以内	m	4.94			
167	010103002014	余方弃置	1. 垃圾外运 2. 人工装车 3. 外运20公里	m3	0.71			
		分部小计						
		恢复						
168	011210006003	其他隔断	1. 安装隔断成品（利旧）	m2	15.86			
169	010801002003	木质门带套	1. 安装木门0.7*2.02（利旧） 2. 安装门框（利旧） 3. 含新五金件	樘	2			
170	011108003003	块料零星项目	1. 铺贴防滑地砖(厚度不小于10mm)同色勾缝剂勾缝(缝宽≤1.5mm)，规格300*300mm 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（预拌） 3. 部位：卫生间蹲台	m2	5.81			
171	011101001006	水泥砂浆楼地面	1. DFB砂浆 2. 部位：卫生间蹲台	m2	5.81			
172	010904002010	楼（地）面涂膜防水	1. 中间铺设土工格栅两层 2. 部位：卫生间蹲台	m2	5.81			
173	011001001003	卫生间蹲台炉（矿）渣	1. 干铺DFB集料 2. 部位：卫生间蹲台	m2	4.67			
174	031004006005	大便器	1. 名称:蹲便器（脚踏冲洗） 2. 附件名称、数量:含脚踏阀及配套五金件	组	2			
175	031004007003	小便器	1. 名称:小便器（感应式冲洗） 2. 附件名称、数量:含感应器上下水管及配套五金件	组	2			
176	031004004003	洗涤盆	1. 利旧成品拖布池安装 2. 含新水龙头及配件	组	1			
177	03100400800	其他成品卫生器	1. 名称:地	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内蒙古蒙电资产运营公司锡林南路老干部  
活动中心网球场房顶、暖气支管、更衣室、2-5楼卫  
生间、六楼阳台维修项目

第 15 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	3	具	漏					
178	031005003003	其他成品散热器	1. 金属复合散热器安装（利旧） 2. 半周长1500mm以内	组	1			
179	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质:UPVC管 4. 规格:De110 5. 连接形式:粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验满足设计要求及国家行业施工规范标准	m	3			
180	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质:UPVC管 4. 规格:De50 5. 连接形式:粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验满足设计要求及国家行业施工规范标准	m	17.5			
181	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PPR管、De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消毒满足设计要求及国家行业施工规范标准	m	4			
182	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PPR管、De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消毒满足设计要求及国家行业施工规范标准	m	15			
183	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:铜截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
184	031003001010	螺纹阀门	1. 类型:铜角阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内蒙古蒙电资产运营公司锡林南路老干部  
活动中心网球馆房顶、暖气支管、更衣室、2-5楼卫  
生间、六楼阳台维修项目

第 16 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 连接形式:螺纹连接					
		分部小计						
		五楼卫生间地面						
		拆除						
185	011601001006	砖砌体拆除	1. 拆除砌体蹲台及面层	m3	1.67			
186	011605001006	平面块料拆除	1. 拆除地砖面层及砂浆结合层	m2	26.7			
187	011602001004	混凝土构件拆除	1. 拆除地面混凝土垫层	m3	9.69			
188	010103002015	余方弃置	1. 垃圾外运 2. 人工装车 3. 外运20公里	m3	14.59			
		分部小计						
		恢复						
189	011102003005	铺地砖地面	1. 铺贴10mm厚CT02白色防滑地砖, 同色勾缝剂勾缝(缝宽≤1.5mm), 规格300*600mm, 包含美缝 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(预拌) 3. 素水泥浆一道	m2	26.7			
190	010904002011	楼(地)面涂膜防水	1. 2mm厚聚氨酯防水涂膜分三遍涂覆, 四周上翻300mm, 外贴粗砂	m2	36.4			
191	011101003004	细石混凝土地面	1. 50mm厚C20豆石混凝土随打随抹平	m2	34.62			
192	010904002012	楼(地)面涂膜防水	1. 1.5mm厚合成高分子聚氨酯防潮层	m2	36.4			
193	011101001007	水泥砂浆找平层	1. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层(预拌)	m2	34.62			
194	011101006004	素水泥浆一道	1. 素水泥浆一道	m2	34.62			
		分部小计						
		五楼卫生间墙面						
		拆除						
195	011605002005	立面块料拆除	1. 拆除墙面陶瓷面砖, 人工需铲除找平层	m2	9.7			
196	011606002004	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原包管墙饰面	m2	2.16			
197	01010300201	余方弃	1. 垃圾外运	m3	0.25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内蒙古蒙电资产运营公司锡林南路老干部  
活动中心网球馆房顶、暖气支管、更衣室、2-5楼卫  
生间、六楼阳台维修项目

第 17 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	6	置	2. 人工装车 3. 外运20公里					
		分部小计						
		恢复						
198	011204003005	块料墙面	1. 粘贴全瓷浅灰色墙砖（墙砖背涂专用背胶），同色勾缝剂勾缝，缝宽≤1.5mm，规格5mm厚300*600mm，包含美缝 2. 5mm厚1:1水泥砂浆加瓷砖配套专用胶粘剂（预拌） 3. 7mm厚1:1:6水泥石灰砂浆（预拌） 4. 6mm厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆（预拌） 5. 阳角45°背切3mm海棠角	m2	9.7			
199	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 墙面抹灰层涂刷抗碱封闭底漆	m2	9.7			
200	011201001008	墙面一般抹灰	1. 12mm厚1:3水泥砂浆抹灰找平（预拌）	m2	9.7			
201	011201001009	墙面界面剂	1. 刷界面剂一道	m2	9.7			
202	011207001004	铝塑板包管	1. 3mm厚铝塑板包管	m2	2.16			
		分部小计						
		五楼卫生间天棚						
		拆除						
203	011606003004	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 天棚只拆除面层，保留原有龙骨	m2	34.62			
204	010103002017	余方弃置	1. 垃圾外运 2. 人工装车 3. 外运20公里	m3	0.8			
		分部小计						
		恢复						
205	011302001004	铝合金方板吊顶（面层）	1. 原有的铝扣板0.8mm厚600*600mm	m2	34.62			
206	011502001004	收边条	1. 30mm宽铝合金收边条	m	34.14			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内蒙古蒙电资产运营公司锡林南路老干部  
活动中心网球馆房顶、暖气支管、更衣室、2-5楼卫 标段：  
生间、六楼阳台维修项目

第 18 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		五楼卫生间其他						
		拆除						
207	011609002004	隔断隔墙拆除	1. 保护性拆除隔断	m2	32.82			
208	011614002004	门拆除	1. 拆除原有门及门框	个	2			
209	011612002012	卫生洁具拆除	1. 拆除挂式小便器	套	3			
210	011612002013	卫生洁具拆除	1. 拖布池保护性拆除	套	2			
211	011612002014	卫生洁具拆除	1. 蹲式大便器拆除	套	7			
212	011614001008	暖气片拆除	1. 金属复合散热器拆除 2. 半周长1500mm以内 3. 保护性拆除	个	1			
213	011612001010	管道拆除	1. 管道种类、材质:拆除 塑料管公称外径50mm以内	m	36.5			
214	011612001011	管道拆除	1. 管道种类、材质:拆除 塑料管公称外径110mm以内	m	4.94			
215	011614001009	暖气罩拆除	1. 拆除原有暖气罩	m	2.34			
216	010103002018	土方弃置	1. 垃圾外运 2. 人工装车 3. 外运20公里	m3	0.72			
		分部小计						
		恢复						
217	011210006004	其他隔断	1. 安装隔断成品（利旧）	m2	32.82			
218	010801002004	木质门带套	1. 安装木门0.7*2.02（利旧） 2. 安装门框（利旧） 3. 含新五金件	樘	2			
219	011108003004	块料零星项目	1. 铺贴防滑地砖(厚度不小于10mm)同色勾缝剂勾缝(缝宽≤1.5mm)，规格300*300mm 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（预拌） 3. 部位：卫生间蹲台	m2	9.83			
220	011101001008	水泥砂浆楼地面	1. DFB砂浆 2. 部位：卫生间蹲台	m2	9.83			
221	010904002013	楼（地）面涂膜防水	1. 中间铺设土工格栅两层 2. 部位：卫生间蹲台	m2	9.83			
222	011001001004	卫生间蹲台炉（矿）渣	1. 干铺DFB集料 2. 部位：卫生间蹲台	m2	7.93			
223	03100400600	大便	1. 名称:蹲便器（脚踏冲	组	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内蒙古蒙电资产运营公司锡林南路老干部  
活动中心网球场房顶、暖气支管、更衣室、2-5楼卫  
生间、六楼阳台维修项目

第 19 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	6	器	洗) 2. 附件名称、数量:含脚踏阀及配套五金件					
224	031004007004	小便器	1. 名称:小便器（感应式冲洗） 2. 附件名称、数量:含感应器上下水管及配套五金件	组	3			
225	031004004004	洗涤盆	1. 利旧成品拖布池安装 2. 含新水龙头及配件	组	2			
226	031004008004	其他成品卫生器具	1. 名称:地漏	组	2			
227	031005003004	其他成品散热器	1. 金属复合散热器安装（利旧） 2. 半周长1500mm以内	组	1			
228	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质:UPVC管 4. 规格:De110 5. 连接形式:粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验满足设计要求及国家行业施工规范标准	m	3			
229	031001006015	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质:UPVC管 4. 规格:De50 5. 连接形式:粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验满足设计要求及国家行业施工规范标准	m	17.5			
230	031001006016	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PPR管、De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消毒满足设计要求及国家行业施工规范标准	m	4			
231	031001006017	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PPR管、	m	15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内蒙古蒙电资产运营公司锡林南路老干部  
活动中心网球场房顶、暖气支管、更衣室、2-5楼卫  
生间、六楼阳台维修项目

第 20 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消毒满足设计要求及国家行业施工规范标准					
232	031003001011	螺纹阀门	1. 类型:铜截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
233	031003001012	螺纹阀门	1. 类型:铜角阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	3			
234	011504003001	金属暖气罩	1. 新做铝合金暖气罩	m2	2.35			
		分部小计						
		门口台阶						
235	011601001007	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除台阶 2. 砌体材质:多孔砖	m3	0.38			
236	010101001001	原土碾压、夯实	1. 素土夯实,压实系数 $\geq 0.94$	m2	2.93			
237	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0	m3	0.38			
238	011107001001	石材台阶面-台阶面	1. 素水泥浆一道 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆(预拌) 3. 20mm厚芝麻白烧毛花岗岩板和踢脚面,表面满涂防污剂,踏面防滑处理(包含养护液、结晶、抛光、打蜡)	m2	2.93			
239	010103002019	余方弃置	1. 垃圾外运 2. 人工装车 3. 外运20公里	m3	0.46			
		分部小计						
		措施项目						
240	011701002001	外脚手架	1. 完成本工程建筑装饰的所有脚手架	m2	18			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:内蒙古蒙电资产运营公司锡林南路老干部活动中心网球场房顶、暖气支管、更衣室、2-5楼卫生间、六楼阳台维修项目 专业: 第二册 装饰工程

第1页 共21页

[illegible]

## 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:内蒙古蒙电资产运营公司锡林南路老干部活动中心网球场房顶、暖气支管、更衣室、2-5楼卫生间、六楼阳台维修项目 专业: 第二册 装饰工程

第2页 共21页

[illegible]

## 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:内蒙古蒙电资产运营公司锡林南路老干部活动中心网球馆房顶、暖气支管、更衣室、2-5楼卫生间、六楼阳台维修项目 专业: 第二册 装饰工程

第3页 共21页

[illegible]



## 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:内蒙古蒙电资产运营公司锡林南路老干部活动中心网球场房顶、暖气支管、更衣室、2-5楼卫生间、六楼阳台维修项目 专业: 第二册 装饰工程

第4页 共21页

[illegible]

## 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:内蒙古蒙电资产运营公司锡林南路老干部活动中心网球场房顶、暖气支管、更衣室、2-5楼卫生间、六楼阳台维修项目 专业: 第二册 装饰工程

第5页 共21页

[illegible]

## 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:内蒙古蒙电资产运营公司锡林南路老干部活动中心网球场房顶、暖气支管、更衣室、2-5楼卫生间、六楼阳台维修项目 专业: 第二册 装饰工程

第6页 共21页

[illegible]

## 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:内蒙古蒙电资产运营公司锡林南路老干部活动中心网球场房顶、暖气支管、更衣室、2-5楼卫生间、六楼阳台维修项目 专业: 第二册 装饰工程

第7页 共21页

[illegible]

## 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:内蒙古蒙电资产运营公司锡林南路老干部活动中心网球场房顶、暖气支管、更衣室、2-5楼卫生间、六楼阳台维修项目 专业: 第二册 装饰工程

第8页 共21页

[illegible]

## 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:内蒙古蒙电资产运营公司锡林南路老干部活动中心网球场房顶、暖气支管、更衣室、2-5楼卫生间、六楼阳台维修项目 专业: 第二册 装饰工程

第9页 共21页

[illegible]

### 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:内蒙古蒙电资产运营公司锡林南路老干部活动中心网球场房顶、暖气支管、更衣室、2-5楼卫生间、六楼阳台维修项目 专业:第二册 装饰工程

第10页 共21页

[illegible]

### 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:内蒙古蒙电资产运营公司锡林南路老干部活动中心网球场房顶、暖气支管、更衣室、2-5楼卫生间、六楼阳台维修项目 专业:第二册 装饰工程

第11页 共21页

[illegible]



### 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:内蒙古蒙电资产运营公司锡林南路老干部活动中心网球场房顶、暖气支管、更衣室、2-5楼卫生间、六楼阳台维修项目 专业:第二册 装饰工程

第12页 共21页

[illegible]

## 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:内蒙古蒙电资产运营公司锡林南路老干部活动中心网球场房顶、暖气支管、更衣室、2-5楼卫生间、六楼阳台维修项目 专业: 第二册 装饰工程

第13页 共21页

[illegible]

## 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:内蒙古蒙电资产运营公司锡林南路老干部活动中心网球场房顶、暖气支管、更衣室、2-5楼卫生间、六楼阳台维修项目 专业: 第二册 装饰工程

第14页 共21页

[illegible]

## 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:内蒙古蒙电资产运营公司锡林南路老干部活动中心网球场房顶、暖气支管、更衣室、2-5楼卫生间、六楼阳台维修项目 专业: 第二册 装饰工程

第15页 共21页

[illegible]

## 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:内蒙古蒙电资产运营公司锡林南路老干部活动中心网球场房顶、暖气支管、更衣室、2-5楼卫生间、六楼阳台维修项目 专业: 第二册 装饰工程

第16页 共21页

[illegible]

## 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:内蒙古蒙电资产运营公司锡林南路老干部活动中心网球场房顶、暖气支管、更衣室、2-5楼卫生间、六楼阳台维修项目 专业: 第二册 装饰工程

第17页 共21页

[illegible]

## 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:内蒙古蒙电资产运营公司锡林南路老干部活动中心网球场房顶、暖气支管、更衣室、2-5楼卫生间、六楼阳台维修项目 专业: 第二册 装饰工程

第18页 共21页

[illegible]

## 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:内蒙古蒙电资产运营公司锡林南路老干部活动中心网球场房顶、暖气支管、更衣室、2-5楼卫生间、六楼阳台维修项目 专业:第二册 装饰工程

第19页 共21页

[illegible]



## 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:内蒙古蒙电资产运营公司锡林南路老干部活动中心网球场房顶、暖气支管、更衣室、2-5楼卫生间、六楼阳台维修项目 专业: 第二册 装饰工程

第20页 共21页

[illegible]

### 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:内蒙古蒙电资产运营公司锡林南路老干部活动中心网球场房顶、暖气支管、更衣室、2-5楼卫生间、六楼阳台维修项目 专业:第二册 装饰工程

第21页 共21页

[illegible]

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：内蒙古蒙电资产运营公司锡林南路老干部活动中心网球馆房顶、暖气支管、更衣室、 标段：2-5楼卫生间、六楼阳台维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
合    计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：内蒙古蒙电资产运营公司锡林南路老干部活动中心网球馆房顶、暖气支管、更衣室、2-5楼卫生间、六楼阳台维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：内蒙古蒙电资产运营公司锡林南路老干部活动中心网球馆房顶、暖气支管、更衣室、2-5楼卫生间、六楼阳台维修项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：内蒙古蒙电资产运营公司锡林南路老干部活动中心网球馆房顶、暖气支管、更衣室、2-5楼卫生间、六楼阳台维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计 日 工 表

工程名称：内蒙古蒙电资产运营公司锡林南路老干部活动中心网球馆房顶、暖气支管、更衣室、2-5楼卫生间、六楼阳台维修项目

标段:

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总    计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



## 总承包服务费计价表

工程名称：内蒙古蒙电资产运营公司锡林南路老干部活动中心网球馆房顶、暖气支管、更衣室、2-5楼卫生间、六楼阳台维修项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：内蒙古蒙电资产运营公司锡林南路老干部活动中心网球馆房顶、暖气支管、更衣室、2-5楼卫生间、六楼阳台维修项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 单位工程人材机汇总表

工程名称:内蒙古蒙电资产运营公司锡林南路老干部活动中心网球场房顶、暖气支管、更衣室、2-5楼卫生间、六楼阳台维修项目

第1页 共7页

[illegible]

## 单位工程人材机汇总表

工程名称:内蒙古蒙电资产运营公司锡林南路老干部活动中心网球馆房顶、暖气支管、更衣室、2-5楼卫生间、六楼阳台维修项目

第2页 共7页

[illegible]

## 单位工程人材机汇总表

工程名称:内蒙古蒙电资产运营公司锡林南路老干部活动中心网球场房顶、暖气支管、更衣室、2-5楼卫生间、六楼阳台维修项目

第3页 共7页

[illegible]

## 单位工程人材机汇总表

工程名称:内蒙古蒙电资产运营公司锡林南路老干部活动中心网球馆房顶、暖气支管、更衣室、2-5楼卫生间、六楼阳台维修项目

第4页 共7页

[illegible]

## 单位工程人材机汇总表

工程名称:内蒙古蒙电资产运营公司锡林南路老干部活动中心网球馆房顶、暖气支管、更衣室、2-5楼卫生间、六楼阳台维修项目

第5页 共7页

[illegible]

## 单位工程人材机汇总表

工程名称:内蒙古蒙电资产运营公司锡林南路老干部活动中心网球馆房顶、暖气支管、更衣室、2-5楼卫生间、六楼阳台维修项目

第6页 共7页

[illegible]



## 单位工程人材机汇总表

工程名称:内蒙古蒙电资产运营公司锡林南路老干部活动中心网球馆房顶、暖气支管、更衣室、2-5楼卫生间、六楼阳台维修项目

第7页 共7页

[illegible]